



# kostenKONTROLLE



In der Regel können durch **wirtschaftliche Optimierung** ein großer Teil der Bausumme eingespart werden. Die Chance auf Kosteneinsparung ist nie wieder so groß, wie ganz am Anfang eines Projektes (s. Diagramm). Und nicht nur die Baukosten können in den ersten Schritten entscheidend beeinflusst werden, auch die Unterhaltskosten des Gebäudes hängen zu einem Großteil von den ersten Entscheidungen ab. Ein nachhaltiges Gebäudekonzept spart mittelfristig bei erwartungsgemäß hohen Energiepreisen sehr viel Geld.

Um bereits in der frühen Projektphase eine **exaktere Kostenbestimmung** für Ihr Gebäude zu ermöglichen, erstellen wir schon während der Entwurfsphase unsere Kostenprognose gewerkeweise nach dem Standardleistungsbuch (STLB) mit **detaillierten Angaben von Mengen und Materialien**, um frühzeitig entsprechende Kostenbudgets festzulegen.



Häufig werden Baukosten über so genannte Benchmarks ermittelt. Eine beliebte Kennzahl sind die Kosten pro  $m^2$ , die für eine grobe Abschätzung von Gebäudekosten verwendet wird. Die erste Frage die sich hier bereits stellt: Von welchen Kosten reden wir hier? Sind es die Baukosten oder die Errichtungskosten. Zwischen Bauwerkskosten und Errichtungskosten liegt durchaus ein Unterschied von bis zu 50 %. Die zweite Frage wirft die unter dem Bruchstrich angegebene Größe auf - Kosten pro  $m^2$  - wobei auch diese Quadratmeter selten klar definiert werden. Diese Quadratmeter können von der Nutzfläche, Wohnfläche bis hin zur Bruttogeschossfläche reichen. Je nach Bezugsgröße ergibt sich ein bezogener Kostenunterschied von bis zu 100 %.

		Menge	ME	EP (netto)	GP	Anteil
<b>KG 100</b>	<b>Grundstück</b>				- €	<b>0,00%</b>
120	Grundstückserwerb	1,00	St.		- €	0,00%
121	Vermessungsgebühren	1,00	St.		- €	0,00%
122	Gerichtsgebühren				- €	0,00%
123	Notariatsgebühren	0,02	%	- €	- €	0,00%
124	Maklerprovisionen	0,04	%	- €	- €	0,00%
125	Grunderwerbsteuer	0,06	%	- €	- €	0,00%
126						0,00%
127	Genehmigungsgebühren				- €	0,00%
128	Bodenordnung, Grenzregulierung				- €	0,00%
129	Grundstücksnebenkosten, sonstiges				- €	0,00%
130	Freimachen				- €	0,00%
131	Abfindungen				- €	0,00%
132	Ablösen Dinglicher Rechte				- €	0,00%
139	Freimachen, sonstiges				- €	0,00%
	<b>Summe KG 100</b>				- €	

<b>KG 200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>				<b>33.000,00 €</b>	<b>0,69%</b>
210	Herrichten	1,00	psch	5.000,00 €	5.000,00 €	0,10%
211	Sicherungsmaßnahmen	1,00	psch	8.000,00 €	8.000,00 €	0,17%
212	Abruchmaßnahmen		psch		- €	0,00%
213	Altlastenbeseitigung		psch		- €	0,00%
214	Herrichten der Geländeoberfläche		psch		- €	0,00%
219	Herrichten, sonstiges		psch		- €	0,00%
220	Öffentliche Erschließung	5,00	St	4.000,00 €	20.000,00 €	0,42%
230	Nichtöffentliche Erschließung		St		- €	0,00%
240	Ausgleichsabgaben		psch		- €	0,00%
250	Übergangsmaßnahmen		psch		- €	0,00%
	<b>Summe KG 200</b>				33.000,00 €	

KG 300 Gliederung nach STLB						
<b>KG 300</b>	<b>Bauwerk u. Konstruktion</b>				<b>2.969.745,41 €</b>	<b>61,97%</b>
<b>000</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>				<b>55.250,00 €</b>	<b>1,15%</b>
000.01	Bau-Kran	1,00	Stk	35.000,00 €	35.000,00 €	0,73%
000.02	Bau-WC	64,00	Wo.	22,50 €	1.440,00 €	0,03%
000.03	Baustrom	1,00	Stk	5.000,00 €	5.000,00 €	0,10%
000.04	Bauwasser	1,00	Stk	3.000,00 €	3.000,00 €	0,06%
000.05	Bautür	3,00	Stk	200,00 €	600,00 €	0,01%
000.06	Bauzaun	50,00	lfm	15,00 €	750,00 €	0,02%
000.07	Baucontainer	2,00	Stk	3.500,00 €	7.000,00 €	0,15%
000.08	Vorhaltung Baucontainer	64,00	Wo.	15,00 €	960,00 €	0,02%
000.07	Gehwegsüberfahrt inkl. Entsorgung	1,00	Stk	1.500,00 €	1.500,00 €	0,03%
000.08	Schutzmaßnahme				- €	0,00%
	<b>Summe Baustelleneinrichtung</b>				<b>55.250,00 €</b>	<b>1,15%</b>
<b>z</b>						
<b>001</b>	<b>Gerüstarbeiten</b>				<b>57.388,00 €</b>	<b>1,20%</b>
001.01	Fassadengerüst 4 Wochen GSZeit	2460,00	m <sup>2</sup>	12,00 €	29.520,00 €	0,62%
001.02	Fassadengerüst vorhalten m <sup>2</sup> /Wo.	73800,0	m <sup>2</sup>	0,36 €	26.568,00 €	0,55%
001.03	Dachgerüst		m <sup>2</sup>	8,00 €	- €	0,00%
001.04	Dachgerüst vorhalten	0,00	m <sup>2</sup>	0,12 €	- €	0,00%
001.05	Gitterträger				- €	0,00%
001.06	Gitterträger vorhalten				- €	0,00%
001.07	FussgängerTunnel		lfm	35,00 €	- €	0,00%
001.08	Trag- und Abfanggerüst vorhalten	0,00	lfm	0,60 €	- €	0,00%
001.09	Rollgerüst	2,00	St.	500,00 €	1.000,00 €	0,02%
001.10	Rollgerüst vorhalten	30,00	Wo	10,00 €	300,00 €	0,01%
	<b>Summe Gerüstarbeiten</b>				<b>57.388,00 €</b>	<b>1,20%</b>
<b>002</b>	<b>Erdarbeiten</b>				<b>85.920,00 €</b>	<b>1,79%</b>
002.01	Erdaushub und Baugrubenherstellung	2890,00	m <sup>3</sup>	28,00 €	80.920,00 €	1,69%
002.02	Planum herstellen	1000,00	m <sup>2</sup>	5,00 €	5.000,00 €	0,10%
002.03	Bodenentsorgung- nach Bedarf auf Nachweis				- €	0,00%
	<b>Summe Erdarbeiten</b>				<b>85.920,00 €</b>	

<b>006</b>	<b>Baugrundverbesserung/ -sicherung</b>				<b>8.750,00 €</b>	<b>0,18%</b>
006.01	Bohrpfähle		St.	1.250,00 €	- €	0,00%
006.02	Schlitzwände				- €	0,00%
006.03	leichter Verbau	35,00	lfm	250,00 €	8.750,00 €	0,18%
006.04	Sonstige Maßnahmen				- €	0,00%
	<b>Summe Baugrundverbesserung</b>				<b>8.750,00 €</b>	

<b>008</b>	<b>Wassererhaltung</b>				<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
008,.01	Wassererhaltung				- €	0,00%
	<b>Summe Wassererhaltung</b>				<b>- €</b>	

<b>010</b>	<b>Dränarbeiten</b>				<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
010.01	Dränarbeiten				- €	0,00%
	<b>Summe Dränarbeiten</b>				<b>- €</b>	

<b>012</b>	<b>Mauerarbeiten</b>				<b>271.850,00 €</b>	<b>5,67%</b>
012.01	Kelleraußenwände				- €	0,00%
012.03	Kellerinnenwände				- €	0,00%
012.04	Garagenwände d=11,5cm inkl. Stürze u. Öffnungen		m <sup>2</sup>		- €	0,00%
012.06	Außenwände KS d=20cm inkl. Stürze u. Öffnungen	1700,00	m <sup>2</sup>	85,00 €	144.500,00 €	3,02%
012.07	Innenwände aus KS d=24cm inkl. Stürze u. Öffnungen	1350,00	m <sup>2</sup>	90,00 €	121.500,00 €	2,54%
012.08	Mauerwerksattika	130,00	lfm	45,00 €	5.850,00 €	0,12%
012.09	Mauerwerksringanker aus U-Schalen		lfm	45,00 €	- €	0,00%
012.10	Schornsteinanlagen		stk	2.500,00 €	- €	0,00%
	<b>Summe Mauerarbeiten</b>				<b>271.850,00 €</b>	

<b>013</b>	<b>Beton- und Stahlbetonarbeiten</b>				<b>764.605,00 €</b>	<b>15,95%</b>
013.01	Bodenplatte d=60 cm mit Sauberkeitsschicht und Randschalung etc..	1150,00	m <sup>2</sup>	145,00 €	166.750,00 €	3,48%
013.02	Fundamente Frostschräge, Auffüllungen	120,00	m <sup>3</sup>	120,00 €	14.400,00 €	0,30%
013.03	Fundamenterde	1,00	Stk.	1.500,00 €	1.500,00 €	0,03%
013.04	Stb-Geschosdecke d = 22 cm	3530,00	m <sup>2</sup>	45,00 €	158.850,00 €	3,31%
013.05	Stb-Dachdecke d= 18cm	400,00	m <sup>2</sup>	40,00 €	16.000,00 €	0,33%
013.06	Balkone inkl. Isokorb		St.		- €	0,00%
013.07	Stahlbetonwände inkl. Öffnungen d=25	1950,00	m <sup>2</sup>	48,00 €	93.600,00 €	1,95%
013.08	Stahlbetonstützen	9,00	St	450,00 €	4.050,00 €	0,08%
013.09	Stb.-Treppen inkl. Podeste	5,00	Stk.	4.850,00 €	24.250,00 €	0,51%
013.10	Stb. Ringanker	180,00	lfm	45,00 €	8.100,00 €	0,17%
013.11	Mattenbewehrung	191800,00	kg	1,10 €	210.980,00 €	4,40%
013.12	Stabstahl	57500,00	kg	1,15 €	66.125,00 €	1,38%
	<b>Summe Beton- u. Stahlbetonarbeiten</b>				<b>764.605,00 €</b>	

<b>016</b>	<b>Zimmer- und Holzbauarbeiten</b>				<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
016.01	Dachkonstruktion inkl. Kleinteile		m <sup>2</sup>		- €	0,00%
016.02	Dachgauben		St.		- €	0,00%
	<b>Summe Zimmer- u. Holzbauarbeiten</b>				<b>- €</b>	

<b>017</b>	<b>Stahlbauarbeiten</b>				<b>12.825,00 €</b>	<b>0,27%</b>
017.01	Stahlbauarbeiten	4500,00	kg	2,85 €	12.825,00 €	0,27%
	<b>Summe Stahlbauarbeiten</b>				<b>12.825,00 €</b>	

<b>018</b>	<b>Abdichtungsarbeiten</b>				<b>51.400,00 €</b>	<b>1,07%</b>
018.01	Bauwerksabdichtung/ Sockel, vertikal ( Bitumen)		m <sup>2</sup>		- €	0,00%
018.02	Bauwerksabdichtung, vertikal ( KMD)	260,00	m <sup>2</sup>	65,00 €	16.900,00 €	0,35%
018.03	Horizontale Abdichtung der Bodenplatte inkl. Anarbeiten	1150,00	m <sup>2</sup>	30,00 €	34.500,00 €	0,72%
	<b>Summe Abdichtungsarbeiten</b>				<b>51.400,00 €</b>	<b>1,07%</b>

<b>020</b>	<b>Dachdeckungsarbeiten</b>				<b>54.625,00 €</b>	<b>1,14%</b>
020.01	Flachdachdeckung: Bitumendampfbremse, Dämmung, 2x Bitumenoberlage	575,00	m <sup>2</sup>	95,00 €	54.625,00 €	1,14%
020.02	Dachdeckungsarbeiten inkl. Unterspannbahn, OSB-Platte, Eindeckung		m <sup>2</sup>		- €	0,00%
020.03	Dachgauben Titanzinkblech: Unterspannbahn, OSB-Platte, Eindeckung		St.		- €	0,00%
	<b>Summe Dachdeckungsarbeiten</b>				<b>54.625,00 €</b>	

<b>021</b>	<b>Dachabdichtungsarbeiten</b>				<b>45.600,00 €</b>	<b>0,95%</b>
021.01	Terrassenabdichtung inkl. Belag	480,00	m <sup>2</sup>	95,00 €	45.600,00 €	0,95%
	<b>Summe Dachabdichtungsarbeiten</b>				45.600,00 €	

<b>022</b>	<b>Klempnerarbeiten</b>				<b>14.500,00 €</b>	<b>0,30%</b>
022.01	Dachklempnerarbeiten	1,00	psch	8.500,00 €	8.500,00 €	0,18%
022.02	Regenentwässerung	1,00	psch	6.000,00 €	6.000,00 €	0,13%
022.03	Außenfensterbank		Stk.		- €	0,00%
	<b>Summe Klempnerarbeiten</b>				14.500,00 €	

<b>023</b>	<b>Putz und Fassadenarbeiten</b>				<b>244.700,00 €</b>	<b>5,11%</b>
023.01	Innenputz	6000,00	m <sup>2</sup>	16,50 €	99.000,00 €	2,07%
023.02	Stuckarbeiten				- €	0,00%
023.03	Außenputz / Wärmedämmsysteme	1260,00	m <sup>2</sup>	95,00 €	119.700,00 €	2,50%
023.04	Fassadensockel EG	200,00	m <sup>2</sup>	130,00 €	26.000,00 €	0,54%
	<b>Summe Fassadenarbeiten</b>				244.700,00 €	

<b>024</b>	<b>Fliesen- und Plattenarbeiten</b>				<b>112.900,00 €</b>	<b>2,36%</b>
024.01	Fliesenarbeiten	1240,00	m <sup>2</sup>	85,00 €	105.400,00 €	2,20%
024.02	Natursteinbelag Eingang	50,00	m <sup>2</sup>	150,00 €	7.500,00 €	0,16%
	<b>Summe Fliesenarbeiten</b>				112.900,00 €	

<b>025</b>	<b>Estricharbeiten</b>				<b>61.250,00 €</b>	<b>1,28%</b>
025.01	Estricharbeiten inkl. Trittschalldämmung	2450,00	m <sup>2</sup>	25,00 €	61.250,00 €	1,28%
	<b>Summe Estricharbeiten</b>				61.250,00 €	

<b>026</b>	<b>Fenster, Außentüren</b>				<b>251.250,00 €</b>	<b>5,24%</b>
026.01	Eingangselemente Alu-Schiebetür	2,00	Stk	4.500,00 €	9.000,00 €	0,19%
026.02	Pfosten-Riegel-Konstruktion Eingang und Shop EG mit VSG Glas	50,00	m <sup>2</sup>	850,00 €	42.500,00 €	0,89%
026.03	Sektionaltor inkl. Ampel	1,00	St.	6.500,00 €	6.500,00 €	0,14%
026.04	Fenster inkl. Alu-Faschen mit 3-fach-Glas tlw. SKIII	277,00	m <sup>2</sup>	650,00 €	180.050,00 €	3,76%
026.05	MDF Innenfensterbank weiß	240,00	lfm	55,00 €	13.200,00 €	0,28%
	<b>Summe Fenster, Außentüren</b>				251.250,00 €	

<b>027</b>	<b>Tischlerarbeiten</b>				<b>81.500,00 €</b>	<b>1,70%</b>
027.01	Zimmertüren	165,00	St.	350,00 €	57.750,00 €	1,21%
027.02	Wohnungseingangstüren T30 RS	33,00	St	550,00 €	18.150,00 €	0,38%
027.03	Brandschutztüren	7,00	Stk	800,00 €	5.600,00 €	0,12%
	<b>Summe Tischlerarbeiten</b>				81.500,00 €	

<b>028</b>	<b>Parkett- und Holzpflasterarbeiten</b>				<b>93.500,00 €</b>	<b>1,95%</b>
028.01	Parkettarbeiten	1100,00	m²	85,00 €	93.500,00 €	1,95%
	<b>Summe Parkett-, Holzpflasterarbeiten</b>				93.500,00 €	

<b>029</b>	<b>Beschlagarbeiten</b>				<b>10.725,00 €</b>	<b>0,22%</b>
029.01	Ving-Kard		St		- €	0,00%
029.02	Schließanlage	33,00	St	325,00 €	10.725,00 €	0,22%
	<b>Summe Beschlagarbeiten</b>				10.725,00 €	

<b>030</b>	<b>Rollladerarbeiten</b>				- €	<b>0,00%</b>
030.01	Rollladerarbeiten				- €	0,00%
	<b>Summe Rollladerarbeiten</b>				- €	

<b>031</b>	<b>Metallbau- und Schlosserarbeiten</b>				<b>26.600,00 €</b>	<b>0,56%</b>
031.01	Treppengeländer	95,00	lfm	280,00 €	26.600,00 €	0,56%
	<b>Summe Metallbau-, Schlosserarbeiten</b>				26.600,00 €	

<b>032</b>	<b>Verglasungsarbeiten</b>				- €	<b>0,00%</b>
032.01	Verglasungsarbeiten		Stk.		- €	0,00%
	<b>Summe Verglasungsarbeiten</b>				- €	

<b>034</b>	<b>Maler- und Lackierungsarbeiten</b>				<b>140.250,00 €</b>	<b>2,93%</b>
034.01	Wände	6500,00	m²	13,50 €	87.750,00 €	1,83%
034.02	Decken	3500,00	m²	15,00 €	52.500,00 €	1,10%
034.03	Lackierungsarbeiten				- €	0,00%
	<b>Summe Maler- u. Lackierungsarbeiten</b>				140.250,00 €	

<b>035</b>	<b>Korrosionsschutzarbeiten</b>				- €	<b>0,00%</b>
035.01	Korrosionsschutzarbeiten				- €	0,00%
	<b>Summe Korrosionsschutzarbeiten</b>				- €	

<b>036</b>	<b>Bodenbelegarbeiten</b>				<b>93.300,00 €</b>	<b>1,95%</b>
036.01	Tiefgaragen Abdichtung	1200	m²	65,00 €	78.000,00 €	1,63%
036.02	Flure Plattenbelag	180	m²	85,00 €	15.300,00 €	0,32%
036.03	Bodenbelag EG Lobby		m²	120,00 €	- €	0,00%
	<b>Summe Bodenbelegarbeiten</b>				93.300,00 €	

<b>037</b>	<b>Tapezierarbeiten</b>				- €	<b>0,00%</b>
037.01	Tapezierarbeiten				- €	0,00%
	<b>Summe Tapezierarbeiten</b>				- €	

<b>039</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>				<b>236.775,00 €</b>	<b>4,94%</b>
039.01	Trockenbauwände	2475,00	m²	60,00 €	148.500,00 €	3,10%
039.02	Trockenbauschächte F90	495,00	m²	85,00 €	42.075,00 €	0,88%
039.03	Trockenbaudecken	1320,00	m²	35,00 €	46.200,00 €	0,96%
039.04	Dachschrägen und Dachdecken inkl. Dämmung und Unterspannbahn		m²		- €	0,00%
039.05						
	<b>Summe Trockenbauarbeiten</b>				<b>236.775,00 €</b>	

<b>KG 390</b>	<b>Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen</b>				<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
	Sonstige Maßnahmen				- €	0,00%
	<b>Summe Sonstige Maßnahmen</b>				<b>- €</b>	

	<b>Zw.-Summe KG 300</b>				<b>2.775.463,00 €</b>	<b>57,91%</b>
	Sonstiges / Unvorhergesehenes	1,00	psch	0,07 €	194.282,41 €	4,05%
	<b>Summe KG 300</b>				<b>2.969.745,41 €</b>	<b>61,97%</b>

<b>KG 400</b>	<b>Technische Anlagen</b>				<b>824.000,00 €</b>	<b>17,19%</b>
410	Wasser- und Abwasserleitungen	1,00	stk	220.000,00 €	220.000,00 €	4,59%
420	Heizungsanlage über Fernwärme	1,00	stk	60.000,00 €	60.000,00 €	1,25%
421	Flächenheizung	1800,00	m²	55,00 €	99.000,00 €	2,07%
430	Lüftungs- und Kälteanlagen	30,00	stk	1.800,00 €	54.000,00 €	1,13%
440	Elektrotechnischeinstallation	1,00	stk	230.000,00 €	230.000,00 €	4,80%
450	Telekommunikationsanlagen	30,00	stk	750,00 €	22.500,00 €	0,47%
456	Gefahren- und Alarmanlagen	30,00	stk	450,00 €	13.500,00 €	0,28%
470	Übertragungsnetze	1,00	stk		- €	0,00%
480	Aufzüge / Förderanlagen	2,00	stk	45.000,00 €	90.000,00 €	1,88%
490	Sonstiges	1,00	stk	35.000,00 €	35.000,00 €	0,73%
	<b>Summe KG 400</b>				<b>824.000,00 €</b>	<b>17,19%</b>

<b>KG 500</b>	<b>Außenanlagen</b>				<b>155.600,00 €</b>	<b>3,25%</b>
510	Geländeflächen / Kiestraufe	550,00	m²	65,00 €	35.750,00 €	0,75%
520	Befestigte Flächen	150,00	m²	150,00 €	22.500,00 €	0,47%
530	Baukonstruktionen - Versickerung in AAL				38.500,00 €	0,80%
540	Spielgeräte und Technische Anlagen in AAL				13.850,00 €	0,29%
550	Einbauten in Außenanlagen				10.000,00 €	0,21%
590	Sonstige Maßnahmen	1,00	psch	35.000,00 €	35.000,00 €	0,73%
	<b>Summe KG 500</b>				<b>155.600,00 €</b>	



<b>KG 600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>				- €	<b>0,00%</b>
610	Ausstattung FF&E Zimmer		St.		- €	0,00%
611	Ausstattung FF&E öffentlich		St.		- €	0,00%
620	Kunstwerke				- €	0,00%
	<b>Summe KG 600</b>				- €	

<b>KG 700</b>	<b>Baunebenkosten</b>				<b>810.000,00 €</b>	<b>16,90%</b>
710	Bauherrenleistungen		Stk		- €	0,00%
720	Objektplanung LP 1-5	1,00	Stk	215.000,00 €	215.000,00 €	4,49%
730	LP 6-8 AVA und Bauüberwachung	1,00	Stk	185.000,00 €	185.000,00 €	3,86%
732	Außenanlagen Planer	1,00	Stk	15.000,00 €	15.000,00 €	0,31%
735	Tragwerksplanung	1,00	Stk	135.000,00 €	135.000,00 €	2,82%
736	TGA-Planung	1,00	Stk	150.000,00 €	150.000,00 €	3,13%
740	Gutachten und Beratung	3,00	Stk	5.000,00 €	15.000,00 €	0,31%
741	Bauphysik	1,00	Stk	7.000,00 €	7.000,00 €	0,15%
742	Schallschutz	1,00	Stk	9.000,00 €	9.000,00 €	0,19%
743	Brandschutz	1,00	Stk	12.000,00 €	12.000,00 €	0,25%
744	SiGeKo	1,00	Stk	12.000,00 €	12.000,00 €	0,25%
770	Prüfungen Bransschutz, Statik etc.	1,00	Stk	35.000,00 €	35.000,00 €	0,73%
790	sonstige Baunebenleistungen	1,00	psch	20.000,00 €	20.000,00 €	0,42%
	<b>Summe KG 700</b>				810.000,00 €	

### Zusammenfassung Kostenaufstellung

KG100	Grundstück			- €	0,00%
KG 200	Herrichten und Erschließen			33.000,00 €	0,69%
KG 300	Bauwerk und Konstruktion			2.969.745,41 €	61,97%
KG 400	Technische Anlagen			824.000,00 €	17,19%
KG 500	Außenanlagen			155.600,00 €	3,25%
KG 600	Ausstattung FF&E			- €	0,00%
KG 700	Baunebenkosten			810.000,00 €	16,90%
	Netto Summe			4.792.345,41 €	100,00%
	19 % Mwst.	19,00 %		910.545,63 €	
<b>Gesamt Summe</b>				<b>5.702.891,04 €</b>	